



PRESUPUESTO

C.P.A. Electricidad y Construcción Spa

Rut: 77.335.019-1

Nelsonreyesa2019@gmail.com

Fono: 936654209

CLIENTE

NAZIRA NARA

CHILOE #1950

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD
	RED HUMEDA		
1	CAÑERIA DE P.P.R DE 40 MM	unid.	55
2	CAÑERIA DE P.P.R DE 32 MM	unid.	40
3	CAÑERIA DE P.P.R DE 25 MM	unid.	64
4	CODOS P.P.R 40X90	unid.	20
5	CODOS P.P.R 32X90	unid.	28
6	TERMINAL DE P.P.R DE 40X2" HE	unid.	4
7	COPLA DE PPR DE 40 MM	unid.	12
8	COPLA DE PPR DE 32 MM	unid.	12
9	TEE PPR DE 40X32X40	unid.	3
10	TERMINAL DE P.P.R DE 32X1" HE	unid.	12
11	TEE PPR DE 40	unid.	4
12	REDUCCION DE 40X30 PPR	unid.	4
13	TERMINAL DE P.P.R DE 25X1" HE	unid.	4
14	TERMINAL DE P.P.R 32X1" HI	unid.	3
15	ABARZADERAS CADDY DE 40MM	unid.	30
16	ABARZADERAS CADDY DE 32MM	unid.	9
17	ABARZADERAS CADDY DE 25MM	unid.	40
18	ROSCALATAS AUTOPERFORANTE	unid.	1
19	TEFLON LIQUIDO	unid.	8
20	LLAVE DE BOLA DE 1"1/2"	unid.	3
21	UNION AMERICANA PPR DE 1" 1/2	unid.	4
22	STRAP DE 2" X 1"	unid.	3
23	CARRETE AXIAL MANGUERA SEMIRIJIDA 30 MTS PITON 3 POSICIONES	unid.	3
24	GABINETE METALICO 70X70X30 PUERTA CON MALLA METALICA	unid.	3
25	FITTING Y ABRAZADERAS SUJECION CARRETES	unid.	1
26	LLAVE DE PASO DE 1"	unid.	3

	PROVISION E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE 2 BOMBAS TRIFASICAS		
27	BOMBA PEDROLLO CP210A. 5,5 HP 380 VOL	unid.	1
28	ESTANQUE 300LTS VERTICAL HIDROPACK	unid.	1
29	PRESOSTATO SQUARE D FYG-32	unid.	1
30	MANOMETRO 0 - 10 BAR	unid.	1
31	CONTROL DE NIVEL 10MTS	unid.	1
32	TABLERO ELECTRICO PARA 2 MOTORES DE 5,5HP	unid.	1
33	1 MANIFOLD DE INSTALACION SUCCION, CONEXION ESTANQUE - BOMBAS DE 2"	unid.	1
34	SUMINISTRO INSTALACION CAÑERIA CONDUIT DE 25MM	unid.	12
35	ESTANQUE VERTICAL DE AGUA POTABLE 3.000 LTS	unid.	1
36	FLETE RETIRO ESCOMBROS	unid.	1
37	SUMINISTRO SEÑALETICA RED HUMEDA	unid.	3
38	GASTOS GENERALES	unid.	1
39	MANO DE OBRA	unid.	1
TOTAL NETO: \$10.370.000 IVA: \$ 1.970.300 TOTAL: \$12.340.300			

OBSERVACIONES:

SE SOLICITA EL ANTICIPO DEL 50% AL INICIO DEL TRABAJO, CANCELANDO EL RESTANTE 50% AL TERMINO DE ESTE.