

4 CIELOS

Se considera un empalizado con piezas de pino 2" x 2" clavadas a las cerchas de techumbre, en baños y cocina se considera bajo este empalizado planchas de fibrocemento superboard de 6mm atornilladas a la estructura de cielo con tornillos punta fina y cabeza plana, estos tornillos se colocaran a una distancia no mayor de 20cm en todo el contorno de la plancha.

Para el resto de los recintos se consideraran planchas de yeso-cartón Volcanita de 10mm de espesor atornillados a empalizado con tornillo para volcanita de punta fina y de cabeza plana, en sus juntas se considera cintas Joint Gard para juntas y pegadas con tape 1000 para juntas.

5 VENTANAS

5.1 Centros: Sus centros serán en madera con piezas de pino 2"x 3" clavadas a la estructura con clavos corrientes.

5.2 Hojas: Serán metálica en aluminio color natural, echa a medida con perfil 25mm atornilladas a los centros con tornillos autoperforantes tipo roscalata.

5.3 Quincallería: Estas serán par ventanas de corredera tipo caracol.

6 Pintura: Antes de pintar se consulta la limpieza de los muros con ácido muriático para eliminar residuos químicos que puedan desprender o manchar el empaste y la pintura, se considera 1lt de ácido por cada 5lt de agua.

Posteriormente se consulta el empastado de estos con pasta muro Tajamar F-6 interior en todas las partes de la tabiquería al interior de la construcción, para la parte exterior se considera pasta muro Tajamar A-1 exterior.

Después de lijar los muros empastados, se consulta un aparejo en látex constructor para posteriormente pintarlas con óleo opaco, esmalte y látex donde corresponda.

7 JUNQUILLOS Y GUARCAPOLVOS

Se consultan junquillos en madera con piezas de pino tipo media caña y cuarto de rodón donde correspondan y guardapolvos en pino 1/2" x 3 donde corresponda.

8 INSTALACIONES ELECTRICAS

Se consulta cables de cobre THHN 14 y 12 AWG (donde correspondan) como conductores de energía, los enchufes e interruptores serán Bticino línea Modus plus mink, al igual que su modulo, estos enchufes e interruptores serán colocados en cajas chui metálicas embutidas y sobrepuestas, se considera a demás molduras de PVC como canaletas.